

CATALOGO DE CONCEPTOS

NOMBRE DEL PROYECTO:

Concreto hidraulico en Lib. Sur Poniente entre Antonio Renteria
y C. Chorlo y recarpeto de pavimento de concreto asphaltico
en Lib. Sur Poniente entre C. Chorlo y entrada a la UTCA

CONCEPTO	UNI.	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
1.- TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO INCLUYE: LOCALIZACION GENERAL Y DETALLADA DE LOS ELEMENTOS A TRAZAR, SEÑALAMIENTOS Y BANCOS DE DE NIVEL	M2	620.40	\$ -	\$ -
2.- CORTE DE CARPETA Y BASE EXISTENTE DE 35 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 5 KM.	M3	217.14	\$ -	\$ -
3.- COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DES- PLANTE DEL TERRAPLEN, INCL: ESCARIFICADO DE 20 CM DE ESPESOR, HOMOGENIZACION, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%	M2	620.40	\$ -	\$ -
4.- BASE CON MATERIAL DE BANCO (CALICHE) DE 20 CM DE ESPE- SOR, INCLUYE: SUMINISTRO, HOMOGENIZACION, TENDIDO Y COMPACTACION AL 95%	M3	124.08	\$ -	\$ -
5.- CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON ACABADO RAYADO CON PEINE TEXTURIZADOR, ARMADO CON VARILLA #3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, CURACRETO, PLASTICO PROTECTOR, CORTES Y PASA- JUNTAS EN JUNTAS FRIAS DE VARILLA LISA DE 1/2 `` A CADA 60 CM.	M2	620.40	\$ -	\$ -
6.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO FR-3 O SIMILAR (ROMPIMIENTO RAPIDO) EN RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LT/M2	M2	22,615.00	\$ -	\$ -
7.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: ACA- RREO AL LUGAR DE OBRA	M2	22,615.00	\$ -	\$ -
IMPORTE CON LETRA			SUBTOTAL	\$ -
			% I.V.A.	\$ -
			TOTAL	\$ -

